



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК)**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 января 2017 года

№ 7

**Об утверждении сметной документации
по объекту «Ремонт участка дороги по ул. Колышкина –
ул. Ленинского Комсомола в ЗАТО город Заозерск»**

В соответствии со ст.48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения требований «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», на основании положительного заключения негосударственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости капитального строительства от 09.12.2016 № 0290-16, ст. 46 Устава ЗАТО город Заозерск,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую сметную документацию по объекту «Ремонт участка дороги по ул. Колышкина - ул. Ленинского Комсомола в ЗАТО город Заозерск».
2. Финансово-бюджетному отделу Администрации ЗАТО город Заозерск (Масорина Е.В.) предусмотреть финансирование строительно-монтажных работ по объекту «Ремонт участка дороги по ул. Колышкина - ул. Ленинского Комсомола в ЗАТО город Заозерск» в соответствии с утвержденной сметной документацией.
3. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика» (Суворкина Л.И.) разместить муниципальный заказ на выполнение строительно-монтажных работ согласно утвержденной сметной документации.
4. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Шарамко О.В.) разместить настоящее постановление и утвержденную сметную документацию на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
ЗАТО город Заозерск

В.М. Урошлев

УТВЕРЖДЕНО:

" " 20__ г.

Ремонт участка автодороги по ул. Колышкина -ул. Ленинского Комсомола в ЗАТО город Заозерск
(наименование стройки)

Ремонт участка автодороги по ул. Колышкина -ул. Ленинского Комсомола в ЗАТО город Заозерск
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт участка автодороги по ул. Колышкина -ул. Ленинского Комсомола в ЗАТО город Заозерск

Основание:

Сметная стоимость 24954,332 тыс. руб.
 строительных работ 24609,554 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 344,778 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 1109,719 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 4,105 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 4 квартала 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Участок 1 ул. Колышкина, д.4 - ул. Ленинского Комсомола, д.6.										
1	ТЕР-27-04-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 прил.27.3 п.3.1 Козл=1,2 Кзм=1,2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) Козл=14 Кмат=5,57 Кзм=7,76 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 49572 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 24276 руб.)	1,98 100м3 материала основани	51120,32 7398,21	43591,1 11463,9	101218	14648	86311	33,38 30,9	66,1 61,18
2	ССЦ01-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	249,48 м3	1051,98		262448				
3	ТЕР-27-06-040-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 прил.27.3 п.3.1 Козл=1,2 Кзм=1,2	Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий) на глубину 20 см (при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) Козл=14 Кмат=11,11 Кзм=7,04 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 227233 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 111054 руб.)	6,636 1000м2 поверхност и	295407,22 8992,11	215968,16 16754,01	1960322	59672	1433164	42,06 44,67	279,13 296,43
4	ТЕР-27-06-040-04 МДС81-35.2004	Устройство основания методом холодной	-6,636	109745,22	74228,49	-726276	-1936	-492580	1,1	-7,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 прил.27.3 п.3.1 Коэф=1,2 Кэм=1,2	методом холодного регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий) на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06- 040-03 (при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) Коэф=14 Кмат=11,25 Кэм=7,08 (ИНД 04-16)Клз=10 () НР= 156%*0,85(НР= 45408 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 22192 руб.)	1000м2 поверхност и	291,73	4853,1			-32205	13,2	-87,6
5	СПГ-03-21-001-77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км (транспортировка щебня сверх учтенных стоимостью 30 км) Клз=10,78 (ИНД 04-16)	732,66 т груза	418,48		30562				
6	ССЦ01-101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	73,792 т	12296,08		907352				
7	ТЕР-27-06-026-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 прил.27.3 п.3.1 Коэф=1,2 Кэм=1,2	Разлив вяжущих материалов (при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) Кмат=4,55 Кэм=7,39 Клзм=14 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 916 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 448 руб.)	2,347 т	12485,03	818,98 293,37	29302		1453 689	0,99	2,32
8	СПГ-03-21-001-77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км (транспортировка битума сверх учтенных стоимостью 30 км) Клз=10,78 (ИНД 04-16)	76,14 т груза	418,48		31863				
9	ТЕР-27-06-020-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 прил.27.3 п.3.1 Коэф=1,2 Кэм=1,2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (5 см) (при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) Коэф=14 Кмат=8,95 Кэм=7,77 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 218280 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 106678 руб.)	6,636 1000м2 покрытия	475467,55 13933,39	32059,64 10798,41	3155203	92462	212748 71658	52,85 28,62	350,74 189,92
10	ТЕР-27-06-021-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 прил.27.3 п.3.1 Коэф=1,2 Кэм=1,2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27- 06-020-01 (до т 5 см) (при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) Коэф=14 Кмат=9,02 Кэм=6,51 (ИНД 04-16)Клз=2 (толщ слоя) НР= 156%*0,85(НР= 576 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 281 руб.)	6,636 1000м2 покрытия	107468,46 65,3	73,82	713161	433	490	0,25	1,66
11	СПГ-03-21-001-77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами	801,6288	418,48		335466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км (транспортировка асфальта сверх учтенных стоимостью 30 км) Кпз=10.78 (ИНД 04-16)	т груза							
12	ТЕР-27-03-010-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании Козп=14 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 157975 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 77206 руб.)	7,05 100м	16847,88 16847,88		118776 118776			76,7	540,74
13	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	76,14 т							
14	СПГ-01-01-001-43	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Кпз=9.82 (ИНД 04-16)	76,14 т груза	49,1		3738				
15	СПГ-03-21-001-107	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 107 км Кпз=10.78 (ИНД 04-16)	76,14 т груза	549,35		41828				
16	Талоны	Утилизация строительного мусора нап гор свалке (справочно)	31,725 м3	306		9676				
17	ТЕР-27-02-010-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Козп=14 Кмат=4.71 Кзм=7.29 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 193031 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 94338 руб.)	7,05 100м бортового камня	50286,13 20271,83	1132,77 314,83	354517 142916	7986 2220	87,49 0,85	616,82 5,99	
18	ССЦ01-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	705 шт	909,31		641064				
19	СПГ-03-21-001-77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км (транспортировка камня бортового сверх учтенных стоимостью 30 км) Кпз=10.78 (ИНД 04-16)	76,14 т груза	418,48		31863				

Итого: Участок 1 ул. Копышкина, д.4 - ул. Ленинского Комсомола, д.6.

6276885 426973 1249572 1847,64

176241 468,26

Участок 2 ул. Ленинского Комсомола, д.6 - д.10

20	ТЕР-27-06-040-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 прил.27.3 п.3.1 Козп=1,2 Кзм=1,2	Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий) на глубину 20 см (при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) Козп=14 Кмат=11.11 Кзм=7.04 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 59273 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 28966 руб.)	1,731 1000м2 поверхност и	295407,22 8992,11	215968,16 16754,01	511360	15565 29001	373841 44,57	42,06 77,32	72,81
21	ТЕР-27-06-040-04 МДС81-35.2004	Устройство основания методом холодной	-1,731	109746,22	74228,49	-189971	-505 -128490	1,1		-1,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС 81-35-2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 прил.27.3 п.3.1 Коэф=1,2 Кэм=1,2	методом холодного регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий) на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06-040-03 (при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) Коэф=14 Кмат=11,25 Кэм=7,08 (ИНД 04-16)Кпз=10 () НР= 156%*0,85(НР= 11845 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 5789 руб.)	1000м2 поверхност и	291,73	4853,1			-8401	13,2	-22,85
22	СПГ-03-21-001-77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км (транспортировка щебня сверх учтенных стоимостью 30 км) Кпз=10,78 (ИНД 04-16)	86,97 т груза	418,48		36395				
23	ССЦ01-101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	12,249 т	12296,08		150615				
24	ТЕР-27-06-026-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 прил.27.3 п.3.1 Коэф=1,2 Кэм=1,2	Розлив вяжущих материалов (при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) Кмат=4,55 Кэм=7,39 Коэф=14 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 239 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 117 руб.)	0,612 т	12485,03	618,99 293,37	7641		379 180	0,99	0,61
25	СПГ-03-21-001-77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км (транспортировка битума сверх учтенных стоимостью 30 км) Кпз=10,78 (ИНД 04-16)	12,86 т груза	418,48		5382				
26	ТЕР-27-06-020-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 прил.27.3 п.3.1 Коэф=1,2 Кэм=1,2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (5 см) (при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) Коэф=14 Кмат=8,95 Кэм=7,77 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 56939 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 27827 руб.)	1,731 1000м2 покрытия	475487,55 13933,39	32059,64 10798,41	823034	24119	55495 18692	52,65 28,62	91,49 49,54
27	ТЕР-27-06-021-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 прил.27.3 п.3.1 Коэф=1,2 Кэм=1,2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до 5 см) (при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) Коэф=14 Кмат=9,02 Кэм=6,51 (ИНД 04-16)Кпз=2 (толщ слоя) НР= 156%*0,85(НР= 150 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 73 руб.)	1,731 1000м2 покрытия	107468,46 65,3	73,82	186028	113	128	0,25	0,43
28	СПГ-03-21-001-77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км (транспортировка асфальта сверх учтенных стоимостью 30 км) Кпз=10,78 (ИНД 04-16)	209,1048 т груза	418,48		87506				
29	ТЕР-27-03-010-01	Разборка бортовых камней на бетонных основаниях	0,36	16847,88		6065	6065		76,7	27,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Освоение территории Козп=14 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 8066 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 3942 руб.)	100м	16847,88						
30	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	3,888							
			т							
31	СПГ-01-01-001-43	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Кпз=9,82 (ИНД 04-16)	3,888	49,1		191				
			т груза							
32	СПГ-03-21-001-107	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 107 км Кпз=10,78 (ИНД 04-16)	3,888	549,35		2136				
			т груза							
33	Талоны	Утилизация строительного мусора нап гор свалке (справочно)	1,62	305		494				
			М3							
34	ТЕР-27-02-010-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Козп=14 Кмат=4,71 Кэм=7,29 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 9857 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 4817 руб.)	0,36	50285,13	1132,77	18103	7296	408	87,49	31,5
			100м бортового камня	20271,83	314,83			113	0,85	0,31
35	ССЦ01-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	36	809,31		32735				
			шт							
36	СПГ-03-21-001-77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км (транспортировка камня бортового сверх учтенных стоимостью 30 км) Кпз=10,78 (ИНД 04-16)	3,89	418,48		1628				
			т груза							
Итого: Участок 2 ул. Ленинского Комсомола, д.6 -д.10						1679332	52655	301761	221,93	
								39585		104,93

Участок 3 ул. Ленинского Комсомола, д.10д.14

37	ТЕР-68-12-012 ОП п.1.114 Козп=1,2 Кэм=1,2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм (в условиях непрерывающегося движения транспорта) Козп=14 Кэм=7,51 (ИНД 04-16) НР= 114%*0,85(НР= 2764 руб.) СП= 60%*0,8(СП= 1368 руб.)	1,15	15339,3	14744,08	17640	685	15955	2,78	3,2
			1000м2 покрытия	595,22	1881,94			2164	5,02	5,77
38	ССЦ01-410-9014	Лом асфальтобетона	113,85							
			т							
39	СПГ-01-01-001-43	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Кпз=9,82 (ИНД 04-16)	113,85	49,1		5690				
			т груза							
40	СПГ-03-21-001-107	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 107 км Кпз=10,78 (ИНД 04-16)	113,85	549,35		62543				
			т груза							
41	Талоны	Утилизация строительного мусора нап гор свалке (справочно)	94,875	305		28937				
			М3							
42	ТЕР-27-06-026-01 МДС81-35.2004	Розлив вяжущих материалов (для производства работ на	0,407	12485,03	618,99	5081		252		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 прил.27.3 п.3.1 Козп=1,2 Кэм=1,2	при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) Кмат=4,55 Кэм=7,39 Кэпм=14 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 156 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 77 руб.)	т	293,37				119	0,99	0,4
43	СПГ-03-21-001-77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км (транспортировка битума сверх учтенных стоимостью 30 км) Кпз=10,78 (ИНД 04-16)	0,407 т груза	418,48		170				
44	ТЕР-27-06-020-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 прил.27.3 п.3.1 Козп=1,2 Кэм=1,2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (5 см) (при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) Козп=14 Кмат=8,95 Кэм=7,77 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 37827 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 18487 руб.)	1,15 1000м2 покрытия	475467,55 13933,39	32059,64 10798,41	548788	16023	36869 12418	52,85 28,62	60,78 32,91
45	ТЕР-27-06-021-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 прил.27.3 п.3.1 Козп=1,2 Кэм=1,2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до т 5 см) (при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) Козп=14 Кмат=9,02 Кэм=6,51 (ИНД 04-16)Кпз=2 (толщ слоя) НР= 156%*0,85(НР= 100 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 49 руб.)	1,15 1000м2 покрытия	107468,46 65,3	73,62	123589	75	85	0,25	0,29
46	СПГ-03-21-001-77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км (транспортировка асфальта сверх учтенных стоимостью 30 км) Кпз=10,78 (ИНД 04-16)	138,92 т груза	418,48		58135				
Итого: Участок 3 ул. Ленинского Комсомола, д.10д.14						848473	16783	54161		64,27
								14701		39,08
Участок 4 ул. Ленинского Комсомола, д.14 - д.1, включая площадь перед ДК										
47	ТЕРР-88-12-012	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными хопадными фрезями с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 80 мм Козп=14 Кэм=7,51 (ИНД 04-16) НР= 114%*0,85(НР= 18954 руб.) СП= 50%*0,8(СП= 9379 руб.)	9,468 1000м2 покрытия	12782,76 496,02	12286,74 1568,28	121002	4695	116307 14845	2,32 4,18	21,96 39,57
48	ССЦ01-410-9014	Лом асфальтобетона	937,134 т							
49	СПГ-01-01-001-43	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Кпз=9,82 (ИНД 04-16)	937,134 т груза	49,1		46013				
50	СПГ-03-21-001-107	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 107 км Кпз=10,78 (ИНД 04-16)	937,134 т груза	549,35		514815				
51	Талоны	Утилизация строительного мусора	780,945	305		238188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мусора на территории (справочно)	М3							
52	ТЕР-27-06-026-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	Розлив вяжущих материалов Кмат=4,55 Кзм=7,39 Кзм=14 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 1089 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 532 руб.)	3,348 т	12381,86	515,82 244,48	41454		1727 819	0,83	2,76
53	СПГ-03-21-001-77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км (транспортировка битума сверх учтенных стоимостью 30 км) Клз=10,78 (ИНД 04-16)	3,348 т груза	418,48		1401				
54	ТЕР-27-06-020-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (5 см) Коэф=14 Кмат=8,95 Кзм=7,77 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 259472 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 126810 руб.)	9,466 1000м2 покрытия	467802,05 11611,16	26716,37 6998,67	4428214	109911	252897 85181	44,05 23,85	416,93 225,76
55	ТЕР-27-06-021-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27- 06-020-01 (до т 5 см) Коэф=14 Кмат=9,02 Кзм=6,51 (ИНД 04-16)Клз=2 (толщ слоя) НР= 156%*0,85(НР= 685 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 335 руб.)	9,466 1000м2 покрытия	107445,28 54,42	61,52	1017077	515	582	0,21	1,96
56	СПГ-03-21-001-77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км (транспортировка асфальта сверх учтенных стоимостью 30 км) Клз=10,78 (ИНД 04-16)	1143,4928 т груза	418,48		478529				
57	ТЕР-07-02-002-07 МДС 81-35.2004 п.3.3.1А Коэф=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	Установка лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 (демонтаж (разборка) сборных бетонных и жб конструкций) Коэф=14 Кмат=3,72 Кзм=7,43 (ИНД 04-16) НР= 143%*0,85(НР= 58012 руб.) СП= 85%*0,85*0,8(СП= 27580 руб.)	0,2092 100м3 сборных железобето	316434,84 183920,02	132514,82 43379,95	66198	38476	27722 9075	739,7 117,1	154,75 24,5
58	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	50,16 т							
59	СПГ-01-01-001-43	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Клз=9,82 (ИНД 04-16)	50,16 т груза	49,1		2483				
60	СПГ-03-21-001-107	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 107 км Клз=10,78 (ИНД 04-16)	50,16 т груза	548,35		27555				
61	Талоны	Утилизация строительного мусора нал гор свалке (справочно)	20,919 М3	305		6380				
62	ТЕР-07-02-002-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	Установка лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 Коэф=14 Кмат=3,72 Кзм=7,43 (ИНД 04-16) НР= 143%*0,85(НР= 84777 руб.) СП= 85%*0,85*0,8(СП= 40304 руб.)	0,2092 100м3 сборных железобето	493747,56 264385,02	207054,41 67781,18	103292	55309	43316 14180	1063,32 182,98	222,45 38,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ПКФ КредитСтрой	лоток водоотводной Л-300 Ц=3500/1,18 Клз=1/1.18 (НДС)	57 ШТ	2966,1		169068				
64	ТЕР-07-06-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 Козп=14 Кмат=5.2 Кзм=7.18 (ИНД 04-16) НР= 143%*0,85(НР= 16509 руб.) СП= 85%*0,85*0,8(СП= 7373 руб.)	0,46 100шт сборных конструкци	29177,07 27221,56	1411,59 412,13	13421	12522	649	105,67	48,61 0,51
65	ЖБИ-3	Плиты перекрытий каналов КЛ- 150-55-10 Ц=1309/1,18 Клз=1/1.18 (НДС)	46 ШТ	1109,32		51029				
66	СПГ-03-21-001-77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км (транспортировка бетонных изделий сверх учтенных стоимостью 30 км) Клз=10.78 (ИНД 04-16)	57,98 т груза	418,48		24263				
67	ТЕР-23-04-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	Прим. Установка люка (бордюрных чугунных дождеприемников) Козп=14 Кмат=6.35 Кзм=10.51 (ИНД 04-16) НР= 143%*0,85(НР= 4784 руб.) СП= 89%*0,85*0,8(СП= 2392 руб.)	11 шт	3938,1 356,45	95,25	43319	3921	1048	1,51	16,57
68	ССЦ01-101-2536	Люки чугунные тяжелые	-11 шт	3482,38		-38306				
69	ПКФ КредитСтрой	Чугунные дождеприемники БД1 Ц=5650/1,18 Клз=1/1.18 (НДС)	11 ШТ	4788,14		52670				
70	ТЕР-06-02-007-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	Установка металлических решеток приемков Козп=14 Кмат=4.7 Кзм=9.68 (ИНД 04-16) НР= 134%*0,85(НР= 8336 руб.) СП= 80%*0,85*0,8(СП= 3948 руб.)	0,54 т металличес ких изделий	91976,3 13219,71	3289,63 319,55	49667	7139	1776	54,49	28,42 0,47
71	ССЦ01-201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,54 т	71048,58		-38366				
72	Архком	Решетка водосточная РСЧ 145x52 Ц=3500/1,18 Клз=1/1.18 (НДС)	12 ШТ	2966,1		35583				
73	СПГ-03-21-001-77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км (транспортировка металлических изделий сверх учтенных стоимостью 30 км) Клз=10.78 (ИНД 04-16)	1,84 т груза	418,48		770				
74	ТЕР-27-03-010-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании Козп=14 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 15461 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 7556 руб.)	0,69 100м	16847,88 16847,88		11625	11625		76,7	52,82
75	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	7,452 т							
76	СПГ-01-01-001-43	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Клз=9,82 (ИНД 04-16)	7,452 т груза	49,1		366				
77	СПГ-03-21-001-03	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами	7,452	53,19		396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км Клз=10.79 (ИНД 04-16)	т груза							
78	ТЕР-27-02-010-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кам=1,25	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Козл=14 Кмат=4.71 Кам=7.29 (ИНД 04-16) НР= 156%*0,85(НР= 18883 руб.) СП= 95%*0,85*0,8(СП= 9233 руб.)	0,69 100м бортового камня	50286,13 20271,83	1132,77 314,83	34697	13988	782 217	87,49 0,85	60,37 0,59
79	ССЦ01-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	69 шт	909,31		62742				
80	СПГ-03-21-001-77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км (транспортировка камня бортового сверх учтенных стоимостью 30 км) Клз=10.78 (ИНД 04-16)	7,45 т груза	418,48		3118				

Итого: Участок 4 ул. Ленинского Комсомола, д.14 -д.1, включая
площадь перед ДК

7568653 258101 446806 1025,94

124680 332,43

Итого по смете: 18372543 754512 2052300 3159,98

355207 944,7

Прямые затраты	18372543
Материальные затраты	13171371
Материалы, учтенные расценками	10882727
Материалы, не учтенные расценками	2288644
Основная зарплата	754512
Эксплуатация машин	2052300
в тч ЗП машинистов	355207
Транспортировка	2110685
Итого в текущих ценах	18088868
Накладные расходы от ФОТ	1 1451775
Сметная прибыль от ФОТ	1 707467
Итого	20248110
Утилизация строительного мусора	283675
Итого	20531785
Непредвиденные работы и затраты	3 % 615954
Итого без НДС	21147739
НДС	18 % 3806593
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	24954332

Составил:

Проверил: